

Lublin, dnia 15 kwietnia 2021 r.

Projekt pt. „Klasztor w sercu miasta” – termomodernizacja południowego skrzydła Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Lublinie
w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Zamawiający:

Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie,

ul. Złota 9, 20-112 Lublin,

NIP: 946-217-60-34, REGON: 040008192,

reprezentowana przez: przeora, Krzysztofa Modrasa, OP.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie VI:

1. *W przedmiarze na termomodernizację budynku klasztoru skrzydła południowego w punkcie 62 powierzchni ołacenia wynosi 1277,52 m² oraz punkt 63 deskowanie połaci dachów wynosi 1277,52 m², Czy jest to prawidłowy przedmiar gdyż powierzchnia pokrycia dachówką ceramiczną montowaną na ołaceniu wynosi 628,60 m² a powierzchnie krycia blachą 648,92 m²*

Odpowiedź: proszę przyjąć powierzchnię ołacenia zgodną z powierzchnią krycia dachówką.

2. *Czy wykonanie pokrycia z blachy aluminiowo cynkowej ma być wykonane tradycyjną metodą z zachowaniem podziału blachy i rozmiaru arkuszy.?*

Odpowiedź: Należy przyjąć że tak. Ewentualne zmiany na etapie realizacji będą możliwe po konsultacji z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie .

3. *Wykonanie prac związane z wymiana konstrukcji dachu oraz pokrycia wymaga montażu bezpiecznego rusztowania. Czy Inwestor przewiduje pokrycie kosztów montażu i pracy rusztowania.*

Odpowiedź: Tak, proszę doliczyć koszt rusztowania do ceny oferty.